Ports of Genoa POST
IL MAGAZINE DEI PORTI DI GENOVA E SAVONA.

Crociere, il porto di Savona si prepara per l'alta stagione

01 Marzo 2023

Sono in corso a Savona le operazioni di dragaggio che consentiranno di aumentare la profondità dei fondali nell'area antistante al terminal crociere.

L'intervento ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza delle manovre di accesso al porto delle navi da crociera portando il fondo sabbioso a un'altezza di -10 metri. Il materiale estratto attraverso una draga è poi conferito in zona Alti Fondali che, grazie alla superficie di 40.000 m^2 e alla profondità di quasi 30 metri, consente le operazioni di versamento.

Con una capacità di scavo di circa 600 m^3 al giorno e un volume complessivo di sabbia da spostare di 14.500 m^3, le operazioni si concluderanno entro la prima decade del mese di aprile.

I lavori di dragaggio del porto di Savona fanno parte del più ampio progetto di miglioramento dell'accessibilità marittima che coinvolge anche lo scalo di Genova.

Per approfondire l'intervento di dragaggio nel porto di Savona guarda il video con la partecipazione di Matteo Vinci, Ufficio Opere, Impianti e Manutenzioni Marittime e Civili.

Per approfondire l'intervento di dragaggio nel porto di Genova guarda il video con la partecipazione di Massimo Negro, Staff Programma Straordinario.