Ports of Genoa POST
IL MAGAZINE DEI PORTI DI GENOVA E SAVONA.

Ponte dei Mille ponente. Operazione Jet Grouting

10 Marzo 2022

Sono in corso presso il cantiere di Ponte dei Mille le operazioni di jet grouting per concludere i lavori di consolidamento della banchina lato ponente.

In seguito alla posa dei massi guardiani necessari per la difesa del piede banchina dalle erosioni del mare, sono attualmente in corso i trattamenti colonnari di jet grouting che consistono nell'iniezione nel terreno di una miscela cementizia ad alta pressione, finalizzati a migliorare le caratteristiche del terreno stesso e della capacità statica della banchina per il contestuale approfondimento dei fondali.
Gli interventi in corso a Ponte dei Mille sono necessari per consentire al porto di Genova di accogliere le navi da crociera di ultima generazione.