Ports of Genoa POST
IL MAGAZINE DEI PORTI DI GENOVA E SAVONA.

Pontile Bricchetto, in corso il consolidamento del fondale marino

03 Novembre 2023

Nel porto di Vado Ligure, i lavori di ripristino del pontile Bricchetto, danneggiato dalle mareggiate avvenute in questi anni, amplieranno gli spazi a servizio del terminal traghetti.

Sono in corso i lavori di consolidamento del fondale marino sul quale poggia il Pontile Bricchetto, la cui struttura portante è stata danneggiata da una serie di mareggiate straordinarie che hanno interessato la costa di Savona-Vado Ligure. Tecnicamente, l'intervento di stabilizzazione del basamento sul fondo del mare viene effettuato attraverso l'impiego di una sonda vibrante, simile a un lungo ago che, montato su una speciale gru a filo banchina, permette di raggiungere una profondità di -26 metri e "iniettare" nel fondale il materiale ghiaioso che andrà a formare colonne di consolidamento alte 14 metri e del diametro di 80 centimetri.

Terminate le operazioni di consolidamento, i lavori procederanno con la realizzazione del nuovo fronte di banchina, che verrà spostato di 3 metri e mezzo verso mare ampliando così la superficie utile, e termineranno con il potenziamento delle predisposizioni impiantistiche del terminal traghetti che potrà tornare a operare a pieno regime.

I lavori, iniziati ad aprile 2023 e affidati alla società Ingegneria Costruzioni Colombrita, per un valore complessivo dell'appalto di oltre 6 milioni di euro, saranno completati entro aprile 2024.